

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 10905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.255	km przew. km przew.	0.255	
				RAZEM	0.255
2	KNNR 5 d.1 11002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 d.1 11003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgnik 5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5 d.1 11004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III 3*3	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziołów lub przewodów uziemiających na słupie i w gruncie kat.III 39	m m	39.000	
				RAZEM	39.000
8	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 d.1 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5 d.1 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 d.1 0717-05	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5 d.1 0401-02	Złącza kablowe typu SON 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Prace uzupełniające			
13	d.2	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.2	Dokumentacja powykonawcza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000